ОПУСПРОЕКТ

ЕКОЛОГИЈА | БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА | МОНИТОРИНГ

ДОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ

бр. 0802/761 од 19.07.2021 год.

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ЗА ПОВРШИНСКИОТ КОП ЗА МЕРМЕР
ЛОКАЛИТЕТ ”ЛЕКОВО-ЧАВЕ”, С. ОРЕОВЕЦ, ПРИЛЕП
СОПСТВЕНОСТ НА
БЕЛМАР ДООЕЛ – СКОПЈЕ

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје
Друштво за инженеринг, истражување и услуги

Управител
Иван Вулгаракис

Скопје, 2021 година

II. Опис на технички активности

На сликата бр. 2 во барањето е прикажано експлоатационото поле зголемено од карта во размер 1:50000 и тоа со 11 точки но означени со латински букви од А до К или А, B, C, D, E, F, G, H, I, J и K кои во суштитна се точките дадени во табелата од Е1 до Е11 и се поврзани со виолетова линија. За да биде попрегледно изведено е обележување помошно со зелена боја и ознаки од К-1, до К-5 како непосредна близина на експлоатационото поле, додека границите на концесискиот простор се дефинирани на сликата 1 и 2 со црена боја односно ознаки од Т-1 до Т-8 во табелата бр.2. Истото е превземено од дополнителниот рударски проект кој е основа за најновиот договорот за концесија. Во прилог е дадена карта на која се нанесени сите составни делови на рудникот меѓу другото и екплоатационото поле.

II.6 Преточувањето на нафтени деривати од цистерни во рударските машини ќе се врши на бетонирна платформа која е предвидена да се изведе согласно програмата за подобрување во рудниот и тоа во текот на наредната година. Платформата ќе има димензија која ќе прифаќа паркирање на цистерна и рударска машина односно безбедно преточување на нафтените деривати и дополнително ќе има место за паркирање на уште една машина. Исто така предвидовме и бетонирање на бетонска подлога во близина на агрегатот каде застанува цистерната и се точи гориво во резервоарот на агрегатот но со мали димезии 2м x 2м.

III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

Одговорно лице за прашања од обласата на животната средина Сашо Николоски.

IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Дизел копресорите се носат на рудникот по потреба нема постојано дизел компресор на рудникот Леково. Дизел агрегат има 1 тип GEMAP2 и истиот се одржува и тестира согласно законските прописи, во прилог дадени извештаи и сертификати од истите.

Потрошувачката на технолошка вода околу 950 м^3/год, се работи за техничка грешка, со тоа што количината на вода што се носи од рудникот Бела Пола зависи од водособирникот во откопното поле кој ја зафаќа дождовната вода од поширокота околина, па во време на дождови, зимскиот и дел од пролетта и есента се користи истата во рудникот.

Се предвидува поставување на мобилен тоалет во текот на стартување со работа на рудникот следната година, локацијата е дадена во прилогот на картата.

V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД

Количината на оваа мермерна прашина која се добива при дупчење на мермерните блокови се складира во рамките на локацијата место обележано на картата во прилог во просечна годишна количина од мах 6 т/год или 2 м^3/год што е релативно мала количина и се складира во еден дел од местото каде се одложува јаловината се до наоѓање на потенцијален клиент за нејзина употреба како суровина во градежната индустрија.

VI ЕМИСИИ

Дадено во точка 4

XII. МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ

Емисиони точки постојат единствено од генераторот за производство на електрична енергија кој користи дизел мотор но истиот се испитува периодично при што се врши мерење на емисијата на загадувачки материи од согорувањето на дизелот. Останатите мерење што треба да се вршат се имисиони, а не емисиони бидејќи не постојат стационани извори и мониторингот треба да се врши на границите на инсталацијата при што сосема е доволнен изборот на 4 точки, бидејќи се работи за инсталација која се наоѓа надворо од населено место, на ридесто земјиште без присуство на препреки, како нерамен терен или шума што значи вредностите на мерењата се сосома релевантни од 4 позиции. Поради наведеното но и малиот обам на работа на рудникот во овие петнаесетина години што може да се види и од ископаната површина, фрекфенцијата на повторување е доволно да биде еднаш годишно. Што се однесува за водите се работи за една позиција во која е собрана вода и која со атмосферскиот талог се надополнува но не излегува во околината. Оваа вода може единствено да биде со присуство на минерален седимент, природен материјал од мермерот што не е загадувачка компонента. Со оглед на тоа што тој дел од рудникот не се експлоатира од 2013 год па до денес но дождовната вода се користи мониторирање на оваа вода е сосема доволно да биде еднаш годишно. Што се однесува до втората позиција истата е празна поради малиот обем на работа, се работи за порозна подлога со многу пукнатини при што доаѓа до природно филтрирање на водата од материјал по состав како и подлогата. Има тенденција со развој на рудникот да се спојат двете рудни полиња што може да се очекува, според досегашната динамика после 6 години одприлика.

$Б_1$	41°24’17.06” N 21°36’30.47” E
$Б_2$	41°24’18.00” N 21°36’40.88” E
$Б_3$	41°24’24.17” N 21°36’40.29” E
$Б_4$	41°24’07.69” N 21°36’37.21” E
$СЧ_{10}$-1	41°24’17.06” N

	21°36’30.47” E
СЧ10-2	41°24’18.00” N 21°36’40.88” E
СЧ10-3	41°24’24.17” N 21°36’40.29” E
СЧ10-4	41°24’07.69” N 21°36’37.21” E
VO1	41°24’13.02” N 21°36’38.06” E
VO2	не е оформен

XII. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Изведба на бетонирана подолога заради безбедно претпчување на нафтени деривати за рудараката механизација и бетонирање на мал дел до агрегатот каде застанува цистерната за полнење на гориво во агрегатот.

Р. бр.	Опис на мерката	Цел на мерката (изразена преку намалување на влијанијата врз ж.с.)	Временски распоред за реализација на планот за подобрување во рок од 5 години				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Изведба на бетонирана подолога заради	Спречување на контаминирање на почвата, безбедно претпчување на нафтени деривати		јуни			

Р. бр.	Опис на мерката	Цел на мерката (изразена преку намалување на влијанијата врз ж.с.)	Временски распоред за реализација на планот за подобрување во рок од 5 години				
			2021	2022	2023	2024	2025
2.	Ремедијација на депресија која нема експлоатационa вредност	Доведување на простоторот во првобитна состојба		мај	одржување на садници	замена на неуспешни садници	одржување на садници
3.	Поставување на мобилен тоалет	да се спречи контаминирање на почвата со фекалии		март	продолжување на договор	продолжување на договор	продолжување на договор

XIII СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

Потврда за контрола на ПП апарати е даден во прилог на ова дополна со напомена дека како и рударската опрема така и ПП апаратите се во сопственост на Ларин Мрамор Скопје, а изнајмувањето на опремата е согласно деловно техничкиот договор. Во прилог се дадени и извештаи од испитување на исправноста на рударската опрема. Исто така е приложен договор за минирање и ажурирана карта на експлоатационото поле.

XIV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

Наведената констатирана површина која е спреман за ремедијација се предвидува да биде завршена во наредните месеци и тоа комплетно до крајот на месец мај 2022 година и тоа на начин со заполнување на просторот со јаловина, по што ќе се нанесе слој од земјен материјал од минимум 0,5 м и со засадување на дрвенести видови кои ќе го облагородат просторот.

XVI. ИЗЈАВА

Во прилог е дадена потпишана изјава за точноста и вистинитоста на податоците

ПРИЛОЗИ

Прилог бр. 1 Тековна состојба

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Трговски регистар и регистар на други правни лица

www.crm.com.mk

Број: 0805-50/150520210004298

Датум и време: 26.10.2021 г. 11:52:50

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5204941
Целосен назив:	Друштво за откопување, преработка и трговија со мермери БЕЛМАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Кратко име:	БЕЛМАР ДООЕЛ Скопје
Седиште:	АНКАРСКА бр.29А/локал 2 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ
Вид на субјект на упис:	ДООЕЛ
Датум на основање:	9.10.1997 г.
Деловен статус:	Активен
***Вид на сопственост:**	Приватна
ЕДБ:	4030998360081
Потекло на капиталот:	Странски
Големина на субјектот:	микро
Организационен облик:	05.4 - друштво со ограничена одговорност основано од едно лице
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог EUR:	309.943,00
Непаричен влог EUR:	0,00
Уплатен дел EUR:	309.943,00
Вкупно основна главнина EUR:	309.943,00

СОПСТВЕНИЦИ	
ЕМБГ/ЕМБС:	123986001000
Име и презиме/Назив:	НОРДИА ЕНЕРЏИ АКЦИОНЕРСКО ИНДУСТРИСКО И ТРГОВСКО ДРУШТВО НА КОАКЦИОНЕРИ
Адреса:	УЛ.КИФИСИЈА бр.364 15233 ХАЛАНДРИ, ХАЛАНДРИ
Држава:	ГРЦИЈА
Тип на сопственик:	Содружник

Број: 0805-50/150520210004298

Страна 1 од 3

Паричен влог EUR:	309.943,00
Непаричен влог EUR:	0,00
Уплатен дел EUR:	309.943,00
Вкупен влог EUR:	309.943,00

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	08.11 - Вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	

ОВЛАСТУВАЊА

Управител

ЕМБГ:	C4V5C5N2R
Име и презиме:	АНДРЕАС ЈОАННИС АЛТ
Адреса:	ГУНАРИ бр.32 ДИОНИСОС, АТИНА, ГРЦИЈА
Држава:	ГЕРМАНИЈА
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
КОНТАКТ	
E-mail:	belmardooel@gmail.com

Напомена:
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил:
Љупчо Думбалоски

Овластено лице:
Васе Трајковска

Број: 0805-50/150520210004298

Страна 2 од 3

Прилог бр. 2 Дозвола за експлоатација

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Бр.24-6005/3
15.11. 2010 година
Скопје

Врз основа на член 205 од Законот за општа управна постапка ("Сл. весник на Република Македонија" бр.38/05 и 110/08) и член 47 од Законот за минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 06/10), а разгледувајќи го барањето за издавање на дозвола за изведување на рударски работи според дополнителен рударски проект за површинска експлоатација на мермер од лежиштето на локалитетот "Леково - Чаве" кај с.Ореовец, општина Прилеп, поднесено од "БЕЛМАР" ДОО Скопје број 24-6005/1 од 30.07.2010 година, Министерстерот за економија ја издава следната:

ДОЗВОЛА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА РУДАРСКИ РАБОТИ
СПОРЕД ДОПОЛНИТЕЛЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ

1. На "БЕЛМАР" ДОО Скопје му се дозволува изведување на рударски работи според дополнителен рударски проект за површинска експлоатација на мермер од лежиштето на локалитетот "Леково - Чаве" кај с.Ореовец, општина Прилеп.
2. Концесискиот простор е определен согласно Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер од лежиштето на локалитетот во "Леково - Чаве" кај с.Ореовец, општина Прилеп, склучен помеѓу Владата на Република Македонија и "БЕЛМАР" ДОО Скопје број 24-10544/1 од 18.12.2007 година, изнесува Р = 4,55 км^2 и е ограничен со кординатни точки меѓу себе поврзани со прави линии, нанесени и вцртани на топографска карта во мерка М=1:25.000 во Гаус - Кригерова проекција.
3. Изведувањето на рударски работи според дополнителниот рударски проект за површинска експлоатација ќе се врши на определен експлоатационен простор дефиниран со дополнителниот рударски проект кој е составен дел на оваа дозвола, определен со кординатни точки меѓу себе поврзани со прави линии, нанесени и вцртани на топографска карта во мерка М=1:25.000 во Гаус – Кригерова проекција, на површина од Р=0,50км^2 и тоа:

Точки	Кордината Y	Кордината X
Т-1	7.551.433,00	4.585.235,00
Т-2	7.551.800,00	4.585.210,00
Т-3	7.551.660,00	4.585.100,00
Т-4	7.551.660,00	4.585.025,00
Т-5	7.551.930,00	4.585.020,00
Т-6	7.551.960,00	4.584.200,00
Т-7	7.551.705,00	4.584.200,00
Т-8	7.551.705,00	4.584.357,00
Т-9	7.551.460,00	4.584.355,00
Т-10	7.551.436,00	4.584.548,00
Т-11	7.551.219,00	4.584.653,00

4. Експлоатацијата на минералната суровина – мермер ќе се врши на површината од точка 3 од оваа дозвола, утврдена со дополнителниот рударски проект.

5. Начинот и условите на експлоатација на минерална суровина – мермер, како и количините на истата ќе се врши согласно дополнителниот рударски проект кој е составен дел на оваа дозвола, како и врз основа на законот и прописите и, Договорот за концесија за експлоатација 24-10544/1 од 18.12.2007 година, како и останатите стандарди и технички нормативи.

6. Концесионерот при изведување на рударските работи за експлоатација е должен да врши рударски мерења и да поседува рударски планови, да ги спроведува мерките за заштита при работа, навремено да превзема мерки за безбедност на граѓаните, нивниот имот, сообраќајот и соседните објекти.

7. Концесионерот при изведување на рударските работи според дополнителнителниот рударски проект должен да води евиденција на произведените/експлоатираните количини минерални суровини во пишана форма.

8. Рекултивацијата на земјиштето на кое се врши или вршела експлоатацијата на минералната суровина, концесионерот односно субјектот од точка 1 од оваа дозвола е должен да ја изврши на начин и под услови определени со документацијата од точка 5 од оваа дозвола и да спроведува на своја сметка мерки за заштита на животната средина и природата и културното наследство.

Образложение

"БЕЛМАР" ДОО Скопје до Министерството за економија поднесе барање за издавање на Дозвола за изведување на рударски работи според дополнителен рударски проект за површинска експлоатација на мермер од лежиштето на локалитетот "Леково - Чаве" кај с.Ореовец, општина Прилеп број 24-6005/1 од 30.07.2010 година, при што ја приложи следната документација:

2

- Договор за концесија за експлоатација број 24-10544/1 од 18.12.2007година на минерална суровина –мермер од лежиштето "Леково", општина Прилеп.

- Дополнителен рударски проект за површинска експлоатација на мермер од лежиштето "Леково" општина Прилеп, изработен од "Белмар" ДОО Скопје, заедно со ревизија (стучна оцена) на истиот, изработена од "Essentially Мармо Бјанко" ДООЕЛ Прилеп.

По приемот на барањето, Министерството за економија ја разгледа и изврши увид во доставената документација. по што се оцени дека се исполнети условите за издавање на оваа дозвола за изведување на рударски работи според дополнителен рударски проект.

Поука: Против оваа Дозвола може да се изјави жалба до Комисијата за решавање на управни работи од втор степен од областа на економијата и финансииите при Владата на Република Македонија во рок од 15 дена, сметано од денот на приемот на оваа Дозвола.

Административната такса во износ од 600 денари е наплатена согласно со Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија" бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004 и 95/2005).

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА СКОПЈЕ

МИНИСТЕР,
Фатмир Бесими

Прилог бр. 3 Топогравска карта




пат
пат
Резервоар за техничка вода
8
стражара
3
Бет.платф.за преточ.за гориво
10
6
агрегат
7
Резервоар за техничка вода
Соблекувална
2
корпа за одпадоци
16
1
Канцеларија
4
WC
Водособирник 1
9
831.164
пат
M2



ЛЕГЕНДА

Е-6

1	Канцеларија
2	Соблекувална
3	Стражара
4	WC
5	*Корпа за одпадоци*
6	Агрегат
7	Резервоар за техничка вода
8	Резервоар на техничка вода
9	*Водособирник 1*
10	*Бет.платф.за преточ.за гориво*
11	*Бет.платф.за преточ.за гориво*
12	*Локација за мермерна прашина*
13	***Магацински простор за отпадни материи***
14	Магацин за масла и мазива
15	Танквана за гориво
16	Паркинг простор за машини

Прилог бр. 4 Договор за минирање

производство и истражување
ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ А Д
експорт-импорт
бр. 0307-25/1
Скопје 20.01 20 21 год.

БЕЛМАР ДООЕЛ
бр. 0307-9/1
20.01 2021 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР За минирање	Contract For blasting
Склучен на ден 02.01.2021 година во Прилеп, помеѓу:	Done in Prilep, on 02.01.2021, between:
1. ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ А.Д. Скопје, претставуван од Извршниот директор, г-дин Андреас Јоаннис Алт – во понатамошниот текст - ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА и 2. БЕЛМАР ДООЕЛ Скопје, претставуван од Управител г-дин Андреас Јоаннис Алт, во понатамошниот текст - ПРИМАТЕЛ НА УСЛУГА	1. LARIN MRAMOR KOMPANI AD Skopje, represented by the Executive Director, **Mr. Andreas Joannis Alt,** hereinafter referred to as SERVICE PROVIDER, and 2. BELMAR DOOEL Skopje, represented by the Manager, Mr. Andreas Joannis Alt hereinafter referred to as CLIENT
Горенаведените страни се договорија за следното:	The abovementioned parties shall agree about the following:
Член 1 Предмет на овој договор е вршење услута, минирање во концесискиот простор на локалитетот Леково Прилепско.	**Article 1** The subject of this Contract shall be provision of service – blasting within the concession area Lekovo, locality Prilep.
Член 2 Давателот на услугата е должен, во определен договорен рок да изврши правилно и квалитетно минирање во концесискиот простор на локалитетот Леково Прилепско.	**Article 2** The Service Provider shall be obliged to, within the specified period, carry out blasting within the concession area Lekovo, locality Prilep, in a proper and quality manner.
Член 3 Давателот на услугата е должен да го обезбеди потребниот материјал и стручни лица за спроведување на минирањето.	**Article 3** The Service Provider shall be obliged to provide the required material and experts to carry out the blasting.
Член 4 Примателот на услугата е должен да ги подмири направените трошоците од Давателот на услугата за експлозивни материјали и ангажирање на работна сила.	**Article 4** The Client shall be obliged to cover the costs incurred by the Service Provider relating to the explosive materials and engagement of work force.
Член 5 Давателот на услугата е должен еднаш месечно да изготвува фактура според следните цени без ДДВ и тоа:	**Article 5** The Service Provider shall be obliged to make invoice, once a month, according to the following prices, without VAT, that is:

- амонекс 4 Ф-60 60 ден./кг. - експлогел 100 Ф-50/Ф-120 88 ден./кг. - експлогел 100 БС Ф65/Ф-120 77 ден./кг. - експло анфо 38 ден./кг. - детонаторски фитил 18 ден./м. - спорогоречки фитил 22 ден./м. - нонел детонатори (длабински) 500/6м 120 ден./п. - нонел детонатори (длабински) 500/8м 135 ден./п. - нонел детонатори (длабински) 500/10м 150 ден./п. - нонел детонатори (длабински) 500/12м 165 ден./п. - нонел детонатори (длабински) 500/15м 180 ден./п. - нонел детонатори (длабински) 500/18м 195 ден./п. - нонел конектори (површински) (0 м/с, 17 м/с, 25 м/с, 42 м/с, 67 м/с)/4м 120 ден./п. - детонаторски каписли 30 ден./п. - услуга за минирање 1000 ден./мин.	–ammonex 4 F-60 .... 60 den/kg –explogen 100 F-50/Ф-120...... 88 den/kg –explogen 100 BS F65/F-120...77 den/kg –Explo ANFO .... 38 den/kg –detonating ??? .... 18 den/kg –slow-burning fuse .... 22 den/kg –nonel detonators (???) 500/6 m .... 120 den/p –nonel detonators (???) 500/8 m .... 135 den/p –nonel detonators (???) 500/10 m .... 150 den/p –nonel detonators (???) 500/12 m .... 165 den/p –nonel detonators (???) 500/15 m .... 180 den/p –nonel detonators (???) 500/18 m .... 195 den/p –nonel connector (???) (0 m/s, 17 m/s, 25 m/s, 42 m/s, 67 m/s)/4 m..... 120 den/p –??? .... 30 den/kg –blasting service .... 1000 den/min
Член 6 Примателот на услугата е должен да ги спроведи и примени сите мерки за обезбедување на локацијата за минирање согласно пропишаните правила во важечките закони и прописи и препораките од стручното лице.	**Article 6** The Client shall be obliged to implement and apply all measures for securing the blasting location according to the prescribed rules in the applicable laws and regulations and recommendation by the expert.
Член 7 Важноста на овој Договор е на неопределено време со можност секоја договорна страна да може да го раскине во секое време, со почитување на отказен рок од 30 дена, без посебно образложение на причините за раскинувањето на договорот.	**Article 7** The validity of this Contract shall be for indefinite period of time, with possibility for each party to terminate, at any time, this Contract, respecting the notice period of 30 days, without specific explanation of the reasons about the termination of this Contract.

Член 8 Сите настанати евентуални спорови ќе се решаваат пред надлежниот суд во Прилеп.	**Article 8** Any possible disputes shall be settled at the competent Court in Prilep.
Член 9 Договорот е составен во 4 идентични примероци, по 2 за секоја од договорните страни.	**Article 9** This Contract shall be done in 4 identical copies, two for each of the contracting parties.
ДОГОВОРНИ СТРАНИ	CONTRACTING PARTIES
Давател на услуга	Примател на услуга
ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ АД Скопје	BELMAR DOOEL Skopje
Извршен директор	Manager
Андреас Јоанис Алт	Andreas Ioannis Alt

Прилог бр. 5 Извештај од испитување на агрегат и компресор

ОПУСПРОЕКТ
ЕКОЛОГИЈА | БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА | МОНИТОРИНГ

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
бр. 0802/170/1 од 24.02.2021 год

ОД ИЗВРШЕН ПРЕГЛЕД И ИСПИТУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ АГРЕГАТ GEMAP 2 / GSD300

Корисник на машината: **ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ АД СКОПЈЕ**

Локација на машината: **Рудник Бела Пола, с. Небрегово**

Преглед и испитување изврши: м-р. Кире Станојоски, стручно лице за БЗР

Одобри, рак. на лабораторија: м-р. Кире Станојоски



Изготвувач:
РИ - ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје

Управител:
Иван Вулгаракис

Скопје, 2021 год

ОПУСПРОЕКТ
ЕКОЛОГИЈА | БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА | МОНИТОРИНГ

Дата на издавање: 24.02.2021 год.

СЕРТИФИКАТ бр. 0802/170/1

Предмет на испитување :	**ДИЗЕЛ АГРЕГАТ**
Локација на машината:	**Рудник Бела Пола, с. Небрегово**
Производител:	**GEMAP 2**
Модел:	**GSD300**
Сериски број:	**9998**
Година на производство	**1997**
Тежина	**3450 кг**
KVA	**300**
V:	**400/230**

Врз основа на извршениот преглед и испитување на **дизел агрегат GEMAP 2 / GSP60,** констатирано е дека **СЕ ИСПОЛНЕТИ** мерките за безбедност и здравје при работа пропишани со Правилникот за безбедност и здравје при употреба на опрема за работа (Сл.Весник на РМ бр.116/07) и Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените на работниот простор (Сл.Весник на РМ бр.154/08).

Важност на серификатот : 09.02.2024 год.

Изготвувач:
РИ - ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје

Управител:
Иван Вулгаракис

ОПУСПРОЕКТ
ЕКОЛОГИЈА | БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА | МОНИТОРИНГ

р. Леково

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
бр. 0802/364-3 од 17.03.2020 год

ОД ИЗВРШЕН ПРЕГЛЕД И ИСПИТУВАЊЕ НА КОМПРЕСОР ЗА ВОЗДУХ "GARDNER" N°4535054

Корисник на машината: **ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ АД СКОПЈЕ**

Локација на машината: **Рудник Бела Пола, с. Небрегово**

Преглед и испитување изврши: Иван Вулгаракис, стручно лице за БЗР__________

Одобри, рак. на лабораторија: м-р. Кире Станојоски__________



Изготвувач:
РИ - ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје

Управител:
Вулгаракис Иван

Скопје, 2020 год

ОПУСПРОЕКТ
ЕКОЛОГИЈА | БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА | МОНИТОРИНГ

Дата на издавање: 12.03.2020 год.

СЕРТИФИКАТ бр. 0802/364-3

Предмет на испитување :	**Компресор за воздух**
Локација на машината:	**Рудник Бела Пола, с. Небрегово**
Производител:	**"GARDNER"**
Тип:	**DLT0704**
Енергенс:	**Нафта**
Сериски број:	**4535054**
Работен притисок:	**7 bar**
Моќност:	**63 kW**
Тежина:	**1200 кг**

Врз основа на извршениот преглед и испитување на **компресор за воздух "GARDNER"**, констатирано е дека **СЕ ИСПОЛНЕТИ** мерките за безбедност и здравје при работа пропишани со Правилникот за безбедност и здравје при употреба на опрема за работа (Сл.Весник на РМ бр.116/07) и Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените на работниот простор (Сл.Весникна РМ бр.154/08).

Важност на серификатот : 11.03.2023 год.

Изготвувач:
РИ - ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје

Управител:
Вулгаракис Иван

Прилог бр. 6 Извештај од тестирање на дизел агрегат



ЕУРОМАК-КОНТРОЛ

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ
ЕКОЛОГИЈА И ЕКОЛОШКИ МЕРЕЊА
ХЕМИСКО - ФИЗИЧКИ ИСПИТУВАЊА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ

Ф 7.8/4

Друштво за техничко испитување анализа и квалитет ЕУРОМАК-КОНТРОЛ ДОО
бр. 03-445
14.10.2021 год.
СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ бр. 247/21

Локација: Белмар Дооел Скопје – Рудник Леково
(Дизел-елекричен агрегат)

УПРАВИТЕЛ:
Сузана Темелкоска дипл.хем.инж.

Менаџер на оддел Лабораторија:
Наташа С.Крстевски дипл.хем.инж.

издание: 01 важи од: 12.02.2019

ЕУРОМАК-КОНТРОЛ

ОДДЕЛ ЛАБОРАТОРИЈА

7. ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ДИСКУСИЈА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

7.1 Оценка на работните услови за време на мерењето

Мерењата на емисии извршени на ден 06.10.2021 год. и истите се извршени во услови на максимална емисија.

7.2 Резултати од мерење

Табела бр. 7.2.1

Објект	Белмар Дооел Скопје – Рудник Леково				
Мерно место	**Мерна опрема**	**Лаб. ознака**	**Датум на мерење**		
Оџак од агрегат	HORIBA PG 350/ Emerson	АГ - 247/21	06.10.2021 год. 11:52		
Гориво	**Сила на ложиште**	**Потрошувачка**	**Намена**		
Екстра Лесно	250 KW	/	Производство на електрична енергија		
Резултати од извршени мерења					
Параметар	**Метода**	**Единица мерка**	**Резултат**	**Мерна несигурност (%)**	**ГВЕ**
Брзина на гасот*	МКС ISO 10780:2008	m/s	12,5	/	/
Волуменски проток на гас*	МКС ISO 10780:2008	Nm^3/h	906,1	/	/
Масен проток*	МКС ISO 10780:2008	kg/h	1205,2	/	/
Температура,t	Упатство на производителот од опрема	˚C	152,7	/	/
Кислород, O_2	МКС EN 14789:2017	%	18,7	**0,79**	/
Јаглерод моноксид, CO	МКС EN 15058: 2017	mg/Nm^3	555,5	**5,98**	**650**
Јаглерод диоксид, CO_2	МКС ISO 12039:2008	%	1,70	**0,67**	/
Сулфур диоксид, SO_2	МКС ISO 7935: 2008	mg/m^3	5,02	**19,52**	/
Азотни оксиди изразени како NO_x	МКС EN 14792:2017	mg/m^3	192,8	**2,61**	**200**
Цврсти честичк (прашина)*	МКС ISO 9096/ Кор1:2008	mg/m^3	42,5	/	**130**

ЕМК

ЕУРОМАК-КОНТРОЛ

ОДДЕЛ ЛАБОРАТОРИЈА

8. ЗАКЛУЧОК *

Врз основа на добиените резултати од извршените мерења и анализа на на **концентрациите на загадувачки супстанци (CO, CO_2, SO_2, O_2 и NO_x), и цврсти честички (прашина) во отпадни гасови од емитер**, генерирани од дизел агрегат GEMAP 2/GSD300 од 250 kW во сопственост на Белмар Дооел Скопје – Рудник Леково, а се емитираат во животната средина, **се во граници на** ГВЕ согласно **Правилник за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанци во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл. Весник на РМ бр.141/10).**

Марија Соклевска Главевска

Потпис – Технички раководител за емисии

Дата
14.10.2021 год.

Забелешка: Резултатите прикажани во овој извештај важат само за условите и режимот на работа за време на вршење на мерењата. Умножувањето на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без одобрение од Еуромак-Контрол.
Лабораторијата не сноси одговорност за сите податоците добиени од корисникот
***Напомена**: точките со ознака "*", не спаѓаат под обем на акредитација.

Прилог бр. 7 Потврда за редовен сервис на рударска опрема

БЕЛМАР ДООЕЛ СКОПЈЕ – р. ЛЕКОВО
ДИЗЕЛ АГРЕГАТ БЕМАР 2

Ларин Мрамор Компани А.Д. Скоопје		ГОДИНА	2016
КАРТИЧКА ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕШКИ МАШИНИ			
РАБОТЕНИ САATИ НА ПОСЛЕДНОТО ОДРЖУВАЊЕ		902h	
РАБОТНИ САATИ НА СЕГАШНО ОДРЖУВАЊЕ		1152h	
РАЗЛИКА ВО САATИ		250	ВКУПНО
ДАТУМ		27.04.2021г	
ОПИС	ИНСПЕКЦИЈА	ЗАБЕЛЕШКИ	
ОДРЖУВАЊЕ НА 50 САATИ			
1.Визуелна инспекција на машината		ДА	
2.Перење		ДА	
3.Подмачкување		ДА	
4.Инспекција на ниво од моторно масло		ДА	
5.Инспекција на ниво од хидраулично масло		/	
6.Чистење на воздушни филтри		ДА	
7.Инспекција на случајни истекувања на масло		ДА	
8.Затегнување на папучи и гасеници		/	
ОДРЖУВАЊЕ НА 250 САATИ			
1.Сите гореспоменати и ...			
2.Промена на моторно масло		ДА – 20l	
3.Промена на маслен филтер од моторот		ДА	
4.Промена на нафтен филтер и чистење на		ДА	
Водна стапица		/	
ОДРЖУВАЊЕ НА 500 САATИ			
1.Сите гореспоменати и ...			
2.Промена на филтер за Вода		/	
3.Промена на воздушен филтер		/	
4.Промена на хидрауличен филтер		/	
		/	
ОДРЖУВАЊЕ НА 1000 САATИ			
Сите гореспоменати и...			
1.Промена на хидраулично масло		/	
промена на масло од диференцијалите			
Време на неактивност	Од		До

ПОПРАВКА-ДЕЛОВИ-ЗАБЕЛЕШКИ

ПРОМЕНЕТО МОТОРНО МАСЛО И (МАСЛЕН ФИЛТЕР ; НАФТЕН ФИЛТЕР)

Машинист

РИСТЕСКИ СТЕФАН

Потпис

Датум

23.02.2021г.

Рударски Инженер

НИКОЛОСКИ САШО

Потпис

БЕЛМАР ДООЕЛ СКОПЈЕ
Р. Леково
САМООДНА ДУПЧАЛКА BOHLER TC 111

Ларин Мрамор Компани А.Д. Скоопје		ГОДИНА	2016
КАРТИЧКА ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕШКИ МАШИНИ			
РАБОТЕНИ СААТИ НА ПОСЛЕДНОТО ОДРЖУВАЊЕ	14440		
РАБОТНИ СААТИ НА СЕГАШНО ОДРЖУВАЊЕ	14697		
РАЗЛИКА ВО СААТИ	257	ВКУПНО	257h
ДАТУМ	28.06.2021г.		

ОПИС	ИНСПЕКЦИЈА	ЗАБЕЛЕШКИ
ОДРЖУВАЊЕ НА 50 СААТИ		
1.Визуелна инспекција на машината		ДА
2.Перење		ДА
3.Подмачкување		ДА
4.Инспекција на ниво од моторно масло		ДА
5.Инспекција на ниво од хидраулично масло		ДА
6.Чистење на воздушни филтри		ДА
7.Инспекција на случајни истекувања на масло		ДА
8.Затегнување на папучи и гасеници		/
ОДРЖУВАЊЕ НА 250 СААТИ		
1.Сите горespоменати и ...		
2.Промена на моторно масло		ДА
3.Промена на маслен филтер од моторот		ДА 101
4.Промена на нафтен филтер и чистење на Водна стапица		ДА
ОДРЖУВАЊЕ НА 500 СААТИ		
1.Сите горespоменати и ...		
2.Промена на филтер за Вода		/
3.Промена на воздушен филтер		НЕ
4.Промена на хидрауличен филтер		/
ОДРЖУВАЊЕ НА 1000 СААТИ		
Сите горespоменати и...		
1.Промена на хидраулично масло		/
промена на масло од диференцијалите		
Време на неактивност	Од	До

ПОПРАВКА-ДЕЛОВИ-ЗАБЕЛЕШКИ

Сменето моторно масло, маслен филтер и нафтен филтер.

Машинист
Ристески Тони

Потпис

Датум
28.06.2021г.

Рударски Инженер
Николоски Сашо

Потпис

БЕЛМАР ДООЕЛ Скопје
р. Леково
БАГЕР CAT 235 C HD

Ларин Мрамор Компани А.Д. Скоопје

КАРТИЧКА ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕШКИ МАШИНИ		ГОДИНА	2016
РАБОТЕНИ СААТИ НА ПОСЛЕДНОТО ОДРЖУВАЊЕ	25240		
РАБОТНИ СААТИ НА СЕГАШНО ОДРЖУВАЊЕ	25490		
РАЗЛИКА ВО СААТИ	250	ВКУПНО	250 h
ДАТУМ	16.07.2021г		

ОПИС	ИНСПЕКЦИЈА	ЗАБЕЛЕШКИ
ОДРЖУВАЊЕ НА 50 СААТИ		
1.Визуелна инспекција на машината		ДА
2.Перење		ДА
3.Подмачкување		ДА
4.Инспекција на ниво од моторно масло		ДА
5.Инспекција на ниво од хидраулично масло		ДА
6.Чистење на воздушни филтри		ДА
7.Инспекција на случајни истекувања на масло		ДА
8.Затегнување на папучи и гасеници		ДА
ОДРЖУВАЊЕ НА 250 СААТИ		
1.Сите горespomenати и ...		
2.Промена на моторно масло		ДА 35l
3.Промена на маслен филтер од моторот		ДА
4.Промена на нафтен филтер и чистење на Водна стапица		ДА
ОДРЖУВАЊЕ НА 500 СААТИ		
1.Сите горespomenати и ...		
2.Промена на филтер за Вода		/
3.Промена на воздушен филтер		/
4.Промена на хидрауличен филтер		/
ОДРЖУВАЊЕ НА 1000 СААТИ		
Сите горespomenати и...		
1.Промена на хидраулично масло		/
промена на масло од диференцијалите		/
Време на неактивност	Од	До

ПОПРАВКА-ДЕЛОВИ-ЗАБЕЛЕШКИ

Променето моторно масло SAE 15-40, филтер за масло и нафтен филтер)

Машинист
Апостолоски Дарко
Потпис

Датум 16.07.2021г.

Рударски Инженер
Николоски Сашо
Потпис

Белмар Дооел Скопје
р. Леково
Товарна лопата CAT 988 B

Ларин Мрамор Компани А.Д. Скоопје			
КАРТИЧКА ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕШКИ МАШИНИ		ГОДИНА	2016
РАБОТЕНИ СААТИ НА ПОСЛЕДНОТО ОДРЖУВАЊЕ	43135		
РАБОТНИ СААТИ НА СЕГАШНО ОДРЖУВАЊЕ	43389 h		
РАЗЛИКА ВО СААТИ	254	ВКУПНО	254 h
ДАТУМ	22.09.2021г.		
ОПИС	ИНСПЕКЦИЈА	ЗАБЕЛЕШКИ	
ОДРЖУВАЊЕ НА 50 СААТИ			
1.Визуелна инспекција на машината		ДА	
2.Перење		ДА	
3.Подмачкување		ДА	
4.Инспекција на ниво од моторно масло		ДА	
5.Инспекција на ниво од хидраулично масло		ДА	
6.Чистење на воздушни филтри		ДА	
7.Инспекција на случајни истекувања на масло		ДА	
8.Затегнување на папучи и гасеници		/	
ОДРЖУВАЊЕ НА 250 СААТИ			
1.Сите горespоменати и ...			
2.Промена на моторно масло		ДА 40 l	
3.Промена на маслен филтер од моторот		ДА	
4.Промена на нафтен филтер и чистење на		ДА	
Водна стапица		/	
ОДРЖУВАЊЕ НА 500 СААТИ			
1.Сите горespоменати и ...			
2.Промена на филтер за Вода		/	
3.Промена на воздушен филтер		/	
4.Промена на хидрауличен филтер		/	
ОДРЖУВАЊЕ НА 1000 СААТИ			
Сите горespоменати и...			
1.Промена на хидраулично масло		/	
промена на масло од диференцијалите			
Време на неактивност	Од	До	

ПОПРАВКА-ДЕЛОВИ-ЗАБЕЛЕШКИ

Променето моторно масло 15W-40, маслен и нафтен филтер.

Машинист
Апостолоски Дарко

Потпис

Рударски Инженер
Николоски Сашо

Датум
22.09.2021г.

Потпис

БЕЛМАР ДООЕЛ СКОПЈЕ
Р. ЛЕКОВО
РУДНИЧКИ ДАМПЕР CAT 769 C

Ларин Мрамор Компани А.Д. Скоопје		ГОДИНА	2016
КАРТИЧКА ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕШКИ МАШИНИ			
РАБОТЕНИ СААТИ НА ПОСЛЕДНОТО ОДРЖУВАЊЕ	17465 h		
РАБОТНИ СААТИ НА СЕГАШНО ОДРЖУВАЊЕ	17721 h		
РАЗЛИКА ВО СААТИ	256	ВКУПНО	256
ДАТУМ	26.11.2021г		
ОПИС	ИНСПЕКЦИЈА	ЗАБЕЛЕШКИ	
ОДРЖУВАЊЕ НА 50 СААТИ			
1.Визуелна инспекција на машината		ДА	
2.Перење		ДА	
3.Подмачкување		ДА	
4.Инспекција на ниво од моторно масло		ДА	
5.Инспекција на ниво од хидраулично масло		ДА	
6.Чистење на воздушни филтри		ДА	
7.Инспекција на случајни истекувања на масло		ДА	
8.Затегнување на папучи и гасеници		/	
ОДРЖУВАЊЕ НА 250 СААТИ			
1.Сите гореспоменати и ...			
2.Промена на моторно масло		ДА 35l	
3.Промена на маслен филтер од моторот		ДА	
4.Промена на нафтен филтер и чистење на		ДА	
Водна стапица			
ОДРЖУВАЊЕ НА 500 СААТИ			
1.Сите гореспоменати и ...			
2.Промена на филтер за Вода		/	
3.Промена на воздушен филтер		/	
4.Промена на хидрауличен филтер		/	
ОДРЖУВАЊЕ НА 1000 СААТИ			
Сите гореспоменати и...			
1.Промена на хидраулично масло		/	
промена на масло од диференцијалите			
Време на неактивност	Од		До

ПОПРАВКА-ДЕЛОВИ-ЗАБЕЛЕШКИ

Сменето моторно масло 15W-40, маслен и нафтен филтер.

Машинист
Ристески Дарко
Потпис

Датум
26.11.2021г.

Рударски Инженер
Николоски Сашо
Потпис

Прилог бр. 8 Потврда за извршен преглед на ПП апарати

ОГНОПРЕВЕНТ ИНЖЕНЕРИНГ

128-01/21
17-11-21 год.

ПОТВРДА-ПРЕГЛЕД
НА ИЗВРШЕН ПОСЛЕДЕН СЕРВИС ПП АПАРАТИ ВО ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ ПРИЛЕП
ОБЈЕКТ: Рудник с.НЕБРЕГОВО

Ред. Број	Место на ПП апаратот	Вид на ППА	Број на ППА	Преглед / Полнење /Променет дел	дата
1	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА12	58032/20	Преглед	17.11.2021
2	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-12	58180/20	Преглед	17.11.2021
3	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-9	1899/99	Преглед	17.11.2021
4	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-9	063021/09	Преглед	17.11.2021
5	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-9	063038/09	Преглед	17.11.2021
6	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-9	32696/11	Преглед	17.11.2021
7	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-9	33245/11	Преглед	17.11.2021
8	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-9	16368/20	Преглед	17.11.2021
9	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-9	16376/20	Преглед	17.11.2021
10	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	49873/04	Преглед	17.11.2021
11	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	370603/09	Преглед	17.11.2021
12	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	41260/10	Преглед	17.11.2021
13	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	06337/11	Преглед	17.11.2021

ДИЗЕЛ АГРЕГАТ

14	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	108477/11	Преглед	17.11.2021
15	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	79667/12	Преглед	17.11.2021
16	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	79943/12	Преглед	17.11.2021
17	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	194230/15	Преглед	17.11.2021
18	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	194597/15	Преглед	17.11.2021
19	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	052965/16	Преглед	17.11.2021
20	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	053185/16	Преглед	17.11.2021
21	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	053211/16	Преглед	17.11.2021
22	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	19032/16	Преглед	17.11.2021
23	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	0009/17	Преглед	17.11.2021
24	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21144/20	Преглед	17.11.2021
25	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21166/20	Преглед	17.11.2021
26	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21175/20	Преглед	17.11.2021
27	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21180/20	Преглед	17.11.2021
28	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21187/20	Преглед	17.11.2021
29	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21189/20	Преглед	17.11.2021
30	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21218/20	Преглед	17.11.2021

31	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21229/20	Преглед	17.11.2021
32	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21239/20	Преглед	17.11.2021
33	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21246/20	Преглед	17.11.2021
34	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	54031/20	Нов	17.11.2021
35	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-3	Бб	Преглед	17.11.2021
36	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-3	007542/09	Преглед	17.11.2021
37	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-3	007761/09	Преглед	17.11.2021
38	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-3	008180/09	Преглед	17.11.2021
39	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	S-1	1414/98	Преглед	17.11.2021

Извршител:
Зоран Јованоски (лиценца бр. 027)__________

Корисник: ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ Прилеп__________

Огнопревент-Инжентеринг ДООЕЛ Скопје

Управител
Ристо Клопчески

Прилог бр. 9 Изјава потпишана

XVI ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 163/13, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 42/16) и регулативите направени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови делови за потребите на друго лице.

Потпишано од : Белмар Досел

Датум : 24.12.2021

(во името на организацијата)

Име на потписникот: Андреас Јоанис Алп

Позиција во организацијата: Управител

Печат на компанијата :

Друштво за откупување, преработка и трговија со мермери * БЕЛМАР ДОСЕЛ увоз-извоз Скопје 1